Duofix hjørneelement, højde 112 cm







Anvendelse

- ✔ Til fritstående montering med vægtilslutning
- ✔ Til montering i hjørne foran en let skillevæg, massiv væg, Duofix- eller GIS-væg
- ✔ Til montering i massiv installationsvæg foran massiv væg
- ✔ Højdeindstillelig fra 0 - 20 cm
- ✘ Ikke velegnet til indstøbning i beton

Egenskaber

- Selvbærende
- Ramme med c-profil 4/4 cm
- Drejelig fodplade, til montering i UW50- og UW75-profiler
- Fodstøtter trukket ind for sideværts forskydning af afløbsledning
- Kondensvandisoleret til rumtemperatur
- Beskyttelsesramme monteres og afkortes uden brug af værktøj
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Frontbetjent indbygningscisterne UP320
- Indstillelig skyllemængde
- Skylleventil til dobbeltskyl og skyl-stop-skylning
- Lydisolerede trykstænger som monteres uden brug af værktøj
- Skaktelementer til vægmontering og fastgørelse af stålskinner som underlag for gipsplader
- Skaktelementer med rastermarkering
- Vægbeslag, variabelt fra 30° til 60°
- Skinner til fastgørelse af gipsplader foran, foroven og på siden
- Variabel elementdybde
- Ramme med markering af aksemidte

Tekniske data

Forsyningstrykområde	0,2 - 10	bar
Maks. vandtemperatur	25	°C
Skyl-stop-skyllemængde	6 / 7,5	l
Fabriksindstilling af skyllemængde	3 og 6	l
Skyllemængde stort skyl	6 / 7,5	l
Skyllemængde lille skyl	3 - 4	l

Indeholdt i leveringen

- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm,16 x 2,5 mm og adapter
- Skyllerørsbøjning
- Tomrør til vandtilslutning douche-WC
- Beskyttelsesprop
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- Ferulesæt, Ø 90 mm
- Afløbsstuds til WC, PE-HD, Ø 90 mm
- 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
111.394.00.5	

Tilhørende betjeningsplader

Sigma10, Sigma20, Sigma50, Bolero, Twist, Samba, Tango, Rumba, Mambo

Bemærkninger

Betjeningsplade bestilles særskilt

Duofix hjørneelement, indbygningsmål

ABCABC39,656,028,047,367,033,540,357,028,548,068,034,041,058,029,048,769,034,541,759,029,549,570,035,042,460,0